

- A la une De Tours Plus

Développement Durable

La passe à poissons se dessine

La rivière artificielle de contournement à la pointe de l'île Balzac sur le Cher, est creusée. Elle se compose de deux bras séparés par une île. Elle est longue de 170 m et large de 8 à 12 m. Mise en service prévue le ...1er avril 2011 .



Cet ouvrage , dans sa fonction piscicole doit faciliter la migration des poissons notamment les aloses, saumons, lamproies, et anguilles conformément à la réglementation européenne (directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000) et à l'article L 432-6 du code de l'Environnement prescrivant la libre circulation des poissons migrateurs. Cette disposition permettra d'éviter l'abaissement des barrages durant les périodes migratoires.

La maçonnerie est achevée à 80 %. Restent à réaliser les aménagements (plages) et à poser les équipements mobiles. Les deux passes à poissons ainsi que la vanne- toit de 8 mètres de large qui régulera le débit entrant jusqu'à 18 m³ sont bien visibles. Eiffage Travaux publics, chargé du chantier a évacué 36 000 m³ de terre pour creuser cette rivière artificielle.

La passerelle rouvrira au printemps

Tour(s)plus a relancé cet aménagement à la fin de l'été dernier, après une pause due à la découverte d'un îlot de pollution et recalage du projet. L'ensemble du chantier, avec les aménagements paysagers, sera terminé à l'automne 2011. La passerelle qui relie l'île au quartier Bouzignac, fermée au public depuis le début des travaux rouvrira au printemps dans une configuration allongée puisqu'elle enjambera le nouvel équipement.

Les amateurs de sports d'eaux vives laisseront passer l'été 2011 avant de tester la nouvelle installation . Rien que pour eux : une vague à surf , truffée d'obstacles. La rivière de contournement se trouvera sur le parcours de la Loire à vélo. Coût de ce chantier pour Tour(s)plus, 4,4 M€ TTC (dont environ 2,9 M€ de subventions de l'État, de la Région, du Département, de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne).